DEKA

APE PLAZAS

Descri

CONSTRUCCION DE 114 LOCALES EN PLANTA BAJA DE "PLAZA DE LA TECNOLOGIA CANCUN"

Lugar: Av. Costa Maya y Av. Circuito Vial, CIUDAD DE MÉXICO,

Predio: PLAZA DE LA TECNOLOGIA CANCUN

Ciudad: CANCUN, QUINTANA ROO

Fecha inicio: Fecha termino: 15/04/2015

ARQ. JOSE ALEJANDRO MORALES PEREZ

Firma supervisor

12/01/2015

Clave Asignada APE

Fecha de Presupuesto

05/01/2015

Contratista:

ADEKA ARQUITECTOS S.A DE C.V.

LIC. ADRIANA TERAN ALVARADO Firma apoderado Legal

NOMBRE DEL SUPERVISOR:

PRESUPUESTO DE OBRA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
A	PRELIMINARES				
PRELACUN-001	Trazo manual para establecer ejes de desplante de locales referenciado con clavos y pintura. Incluye: herramienta y mano de obra.	M2	1,178.0000	\$7.69	\$9,058.82
PRELACUN-002	Encostalado de escombro producto de las demoliciones de la obra.	МЗ	30.0000	\$270.16	\$8,104.80
PRELACUN-003	Acarreo de escombro con carretilla a 50 mts .Incluye: herramienta y mano de obra.	М3	30.0000	\$346.08	\$10,382.40
PRELACUN-004	Retiro de escombro en camion de volteo para su dispocion final. Incluye: flete y subir al camion.	VIAJE	5.0000	\$1,572.07	\$7,860.35
В	MUROS				
MURACUN-001	Suministro y colocacion de muro de tablaroca a dos caras, elaborado a base panel de tablaroca de 13mm de espesor,estructura a base de postes y canales, fijado con pija de tablaroca @30cm, terminado, con perfacinta en las juntas, pasta redimix. Incluye: refuerzo de metal desplegado codigo 600 en una cara, materiales, acarreos y mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	M2	822.4300	\$253.04	\$208,107.69
С	FALDONES				
FALACUN-001	Suministro y colocacion de faldon de tablaroca a una cara, sobre cortina . elaborado a base panel de yeso 0.60 mts fijado con pija de s1 , terminado , con perfacinta en las juntas , pasta redimix . Incluye:materiales, acarreos y mano de obra.	ML	448.3900	\$201.67	\$90,426.81
D	PLAFONES				
PLAACUN-001	Suministro y colocacion de PLAFON Y MURO de UNA CARA tablaroca a una ALTURA DE 3 MTS . elaborado a base panel de yeso 1.20x 2.44 mts fijado con pija de s1 , terminado , con perfacinta en las juntas , pasta redimix . Incluye:materiales, acarreos y mano de obra.	M2	558.4200	\$250.75	\$140,023.82
PLAACUN-002	Suministro y colocacion de plafon modular modelo astro, marca USG, con sistema de suspensión marca USG Donn de lamina esmaltada con colgantes de alambre galvanizado cal. 12, Incluye material, mano de obra, equipo, herramienta y acarreos.	M2	553.5800	\$639.43	\$353,975.66
PLAACUN-003	Colocacion de reborde J en la parte inferior de la tablaroca de faldon y plafon del local.Incluye: Herranienta, mano de obra y acarreos.	ML	448.3900	\$175.56	\$78,719.35
E	PINTURA				
PINACUN-001	Suministro y colocacion de pintura vinilica, en muros marca COMEX variedad REAL FLEX calidad cinco años color similar al existente. Incluye: fondo, con teminacion en pintura, mano de obra, limpieza y acarreos.	M2	2,361.2600	\$63.32	\$149,514.98
PINACUN-002	Suministro y colocacion de pintura vinilica, en PLAFONES marca COMEX variedad REAL FLEX calidad cinco años color similar al existente. Incluye: fondo, con teminacion en pintura, mano de obra, limpieza y acarreos.	M2	596.4200	\$67.22	\$40,091.35
PINACUN-003	Suministro y aplicación de pintura esmalte en las caras de los perfiles de PTR . Incluye: materiales herramienta, manno de obra y acarreos.	ML	1,522.6000	\$34.92	\$53,169.19



PRESUPUESTO DE OBRA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
F	HERRERIA				
HERACUN-001	Suministro y fabricacion de estructura metalica soldada para muros de locales, y formada a base de PTR de 2"1/2 " x 2 1/2" cal. 9 Incluye: soldadura, una mano de primario anticorrosivo, corte, habilitado, montaje, materiales , acarreos , mano de obra y equipo herramienta.	KG	10,856.1000	\$42.00	\$455,956.20
HERACUN-002	Suministro y fabricacion de placa de acero para apoyo de PTR de 15x15 cm de 1/4 " y taquetes de expansion de 3/8" Incluye: soldadura, una mano de primario anticorrosivo, corte, habilitado, montaje, materiales , acarreos , mano de obra y equipo herramienta.	PZA	268.0000	\$220.80	\$59,174.40
HERACUN-003	Suministro y colocacion de topes para locales a base de perfil tubular de $1.1/2$ " x 1 $1/2$ " Incluye: abertura de perfiles para candado de cortinas , soldadura , pintado, materiales, mano de obra y acarreos.	ML	448.3900	\$227.88	\$102,179.11
G	CAJILLOS				
CAJACUN-001	Suministro y fabricacion de cajillo de tablaroca medida aproximadas de 50 cm para tuberias, incluye todo lo necesario para su correcta ejecucion.	ML	40.0000	\$199.18	\$7,967.20
Н	LIMPIEZA				
LIMACUN-001	Limpieza diaria	JOR	60.0000	\$270.79	\$16,247.40
LIMACUN-002	Limpieza fina inluye, locales, pisos, cotinas sanitarios, ptr, cristales y todo lo que se refiera a entrega.	M2	1,178.0000	\$24.32	\$28,648.96

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA:

IVA 16.00%

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO:

(* DOS MILLONES CIENTO DIEZ MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 85/100 M.N. *)

\$1,819,608.49 \$291,137.36 \$2,110,745.85